项 目 预 算 书

项目名称： 2021年中欧中心供配电系统设施设备维护保养项目

委托单位： 佛山顺德中欧产业发展有限公司

审核造价： 364146.00 元

造价大写：（人民币）叁拾陆万肆仟壹佰肆拾陆元零角零分

2021年中欧中心供配电系统设施设备维护保养项目
预算编制说明

一、项目概况：

本项目位于广东省佛山市中欧中心，对其供配电系统设施设备的维护及保养，该项目期限为一年。主要包括6个电房、1个发电机房、配电房变压器、配电房绝缘工具。

二、计价说明：

1、本项目预算采用全费用综合单价计价模式，全费用综合单价包含了完成该项目所发生的人工费、机械费、管理费、绿色施工安全防护等措施费、保险费、利润、税金、一定范围内的风险等全部费用，也包含项目的人员培训及整体项目的雇员费用、合同实施过程中的应预见或不可预见费用等。

2、本项目全费用综合单价含6%税金。

汇总表

工程名称： 2021年中欧中心供配电系统设施设备维护保养项目

序号	名称	金额	备注
1	中欧中心A栋1号电房	49440.00	
2	中欧中心B栋2号电房	68832.00	
3	中欧中心G栋3号电房	54912.00	
4	中欧中心F栋4号电房	51360.00	
5	中欧中心E栋5号电房	65184.00	
6	中欧中心中心电房	26400.00	
7	中欧中心发电机房	16200.00	
8	中欧中心各栋配电房变压器	31008.00	
9	中欧中心各栋配电房绝缘工具	810.00	
10	合计	364146.00	

2021年中欧中心供配电系统设施设备维护保养项目

一、中欧中心A栋1号电房

服务时间：2021年1月1日-2021年12月31日

序号	电箱编号	电箱回路	电流/安培	工程量	单价(元)/台	合价(元)
1	P01	1#变-1#补偿柜		1.00	1344.00	1344.00
2	P02	1#变-2#补偿柜		1.00	1344.00	1344.00
3	P03	A1栋一～七层照明1	1000	1.00	1248.00	1248.00
		A1栋一～七层照明1	120			
		A1栋首层消控中心	32			
		弱电照明	150			
		备用	100			
4	P04	A1栋梯间、前室排烟加压风机2		1.00	1248.00	1248.00
		A1栋天面空调机组1				
		A1栋冷冻机房照明				
		备用	100			
		A1栋天面空调机组2				
		A1栋一～七				
5	P05	地下层排烟风机1.1，2.2	160	1.00	1248.00	1248.00
		A1栋地下层污水泵	100			
		A1栋地下层应急照明	32			
		发电机房用电/冷冻机房照明	32			
		A1栋电梯机房配电箱	200			
		A1栋消防电梯机房	80			
		A1栋一~三层排烟风机	100			
		A1栋梯间前室排烟加压风机	100			
		A1栋地下层车库照明	63			
6	P06	1#变进线柜4601开关	3200	1.00	1248.00	1248.00
7	P07	1#配变2#配电母联柜4000开关	3200	1.00	1248.00	1248.00
8	P08	2#变进线柜4081开关	3200	1.00	1248.00	1248.00

一、中欧中心A栋1号电房

服务时间：2021年1月1日-2021年12月31日

序号	电箱编号	电箱回路	电流/安培	工程量	单价(元)/台	合价(元)
9	P09	A1栋1～7层照明2	800	1.00	1248.00	1248.00
		A1栋1～7层照明2				
		A1栋1～7层照明2				
		A1栋1～4排烟风机2	50			
		电房照明	80			
		A1栋1-7层应急照明2	100			
		A1泛光照明配电箱	50			
10	P10	A1栋电梯机房配电箱2	200	1.00	1248.00	1248.00
		A1栋消防电梯机房2	80			
		A1栋1-7层空调末端2	400			
		A1栋地下层排烟风机3	63			
		A1栋设备房用电2	50			
		A1栋首层空调2	100			
		室外景观照明	63			
		备用	100			
11	P11	首层空调	100	1.00	1248.00	1248.00
		A1栋天面空调机组3	630			
		A1栋天面空调机组4	630			
		备用	100			
		备用	100			
12	P12	2#变-1#补偿柜		1.00	1344.00	1344.00
13	P13	2#变-2#补偿柜		1.00	1344.00	1344.00
14	P14	11-发电机柜4000开关	1250	1.00	1248.00	1248.00
15	P15	A1电梯机房配电箱1（备用）	200	1.00	1248.00	1248.00
		A1电梯机房配电箱2（备用）	200			
		A1二层机房照明1（备用）	80			
		A1二层机房照明2（备用）	80			
		电房照明（备用）	80			
		A1地下层污水泵（备用）	120			
		备用	400			
		备用	100			

一、中欧中心A栋1号电房

服务时间：2021年1月1日-2021年12月31日

序号	电箱编号	电箱回路	电流/安培	工程量	单价(元)/台	合价(元)
16	P16	A1消防电梯机房2（备用）	80	1.00	1248.00	1248.00
		A1栋1到3楼排烟机1（备用）	100			
		A1梯间前室排烟加压风机1（备用）	100			
		A1梯间前室排烟加压风机2（备用）	100			
		A1栋1到7楼应急照明1（备用）	120			
		A1栋1到7楼应急照明2（备用）	100			
		备用	100			
17	P17	A1消防电梯机房1（备用）	80	1.00	1248.00	1248.00
		地下层排烟风机1.1、1.2（备用）	160			
		A1栋1到3层排烟风机（备用）	50			
		A1地下层排烟风机3（备用）	63			
		A1栋地下层应急照明(备用）	32			
		发电机房用电1（备用）	32			
		设备机房用点2（备用）	50			
		备用	160			
		备用	100			
18	D1	直流充馈电屏		1.00	960.00	960.00
19	X1	蓄电池屏		1.00	960.00	960.00
20	G01	高压电源进线柜	500	1.00	1440.00	1440.00
21	G05	高压配变柜	150	1.00	1440.00	1440.00
22	G09	高压母联柜	500	1.00	1440.00	1440.00
23	G13	高压配变柜	150	1.00	1440.00	1440.00
24	G17	计量柜	500	1.00	1440.00	1440.00
25	G02	计量柜	500	1.00	1440.00	1440.00
26	G06	高压配变柜	150	1.00	1440.00	1440.00
27	G10	高压母联副柜	1250	1.00	1440.00	1440.00
28	G14	高压配变柜	150	1.00	1440.00	1440.00
29	G18	高压电源进线柜	500	1.00	1440.00	1440.00
30	G03	计量副柜	1250	1.00	1440.00	1440.00
31	G07	高压配变柜	150	1.00	1440.00	1440.00

一、中欧中心A栋1号电房

服务时间：2021年1月1日-2021年12月31日

序号	电箱编号	电箱回路	电流/安培	工程量	单价 (元)/台	合价(元)
32	G11	高压配变柜	150	1.00	1440.00	1440.00
33	G15	电压互感器柜	N/A	1.00	1440.00	1440.00
34	G04	电压互感器柜	V/A	1.00	1440.00	1440.00
35	G08	高压配变柜	150	1.00	1440.00	1440.00
36	G12	高压配变柜	75	1.00	1440.00	1440.00
37	G16	计量副柜	1250	1.00	1440.00	1440.00
38	小计					49440.00

二、中欧中心B栋2号电房

服务时间：2021年1月1日-2021年12月31日

序号	电箱编号	电箱回路	电流/安培	工程量	单价(元)/台	合价(元)
1	P01	1#变-1#补偿柜		1.00	1344.00	1344.00
2	P02	1#变-2#补偿柜		1.00	1344.00	1344.00
3	P03	A2七层应急照明	100	1.00	1248.00	1248.00
		地下层车库照明	100			
		A2消防电梯机房1	80			
		A2栋电梯机房配电箱	200			
		备用	100			
		地下层排烟风机	350			
		A2西面绿化照明（备用）	400			
4	P04	A2栋天面空调机组2	630	1.00	1248.00	1248.00
		A2栋天面空调机组1	630			
		A2栋三层恒温空调风冷热泵	200			
		A2栋天面排烟风机1	100			
		备用	100			
5	P05	1#变-3#出线柜		1.00	1248.00	1248.00
		A2栋一至七层照明 2N1-1-1开关	1250			
		A2栋一至七层空调末端	350			
		A2栋首层、三层排烟机配电箱	120			
		A2栋智能化中心	100			
6	P06	1#变进线柜4061开关	3200	1.00	1248.00	1248.00
7	P07	1#配变2#配变母联柜4000开关	3200	1.00	1248.00	1248.00
8	P08	2#变进线柜4081开关	3200	1.00	1248.00	1248.00
9	P09	A2栋一至七层照明2N2-3-1开关	1250	1.00	1248.00	1248.00
		A2栋首层消防中心	50			
		A2栋一至七层空调末端	350			
		A2栋数据机房	250			

二、中欧中心B栋2号电房

服务时间：2021年1月1日-2021年12月31日

序号	电箱编号	电箱回路	电流/安培	工程量	单价(元)/台	合价(元)
10	P10	A2栋天面空调机组3	630	1.00	1248.00	1248.00
		A2栋天面空调机组4	630			
		A2天面排烟风机2	100			
		A2绿化景观照明（备用）	63			
		变配电房照明	63			
11	P11	A2栋1到7层应急照明2	100	1.00	1248.00	1248.00
		A2栋消防电梯机房2	80			
		A2栋电梯机房配电箱2	200			
		接待室	250			
		地下层污水泵	120			
		泛光照明（备用）	80			
		地下层应急照明	40			
		泛光照明	160			
		备用	100			
12	P12	2#变-1#补偿柜		1.00	1344.00	1344.00
13	P13	2#变-2#补偿柜		1.00	1344.00	1344.00
14	P14	11-发电机柜母联柜4000开关	1250	1.00	1248.00	1248.00
		发电机柜	1250			
15	P15	地下室污水泵（备用）	120	1.00	1248.00	1248.00
		车库照明	63			
		A2数据机房（备用）	250			
		备用	100			
		A2电梯机房配电箱1（备用）	200			
		A2电梯机房配电箱2（备用）	200			
		A2东面绿化照明	400			
		A2栋智能化中心（备用）	100			

二、中欧中心B栋2号电房

服务时间：2021年1月1日-2021年12月31日

序号	电箱编号	电箱回路	电流/安培	工程量	单价(元)/台	合价(元)
16	P16	A2首层三层排烟配电箱（备用）	120	1.00	1248.00	1248.00
		A2天面排烟风机1（备用）	100			
		A2栋消防电梯机房1（备用）	80			
		A2消防电梯机房2（备用）	80			
		A2栋1到7层应急照明1（备用）	120			
		A2栋1到7层应急照明2（备用）	100			
		A2栋首层消控中心	50			
		A2天面排烟机2	200			
		备用	100			
17	P17	变配电房照明（备用）	63	1.00	1248.00	1248.00
		地下层排烟风机1、2、3（备用）	350			
		地下层应急照明（备用）	40			
		备用	100			
		备用	160			
		备用	400			
		备用	100			
18	P18	3#变-1#出线柜		1.00	1248.00	1248.00
19	P19	3#变-2#出线柜		1.00	1248.00	1248.00
20	P20	A3栋电梯机房配电箱1	160	1.00	1248.00	1248.00
		A3栋电梯机房配电箱2	160			
		A3栋地下层厨房照明	100			
		备用	100			
		首层厨房动力	400			
		A3地下层排烟风机1.2.3	315			
		A3地下层排烟风机4	180			
21	P21	A3栋1到7层配电	800	1.00	1248.00	1248.00
		A3栋地下层污水泵	160			
		A3栋消防电梯机房1	100			
		备用	100			

二、中欧中心B栋2号电房

服务时间：2021年1月1日-2021年12月31日

序号	电箱编号	电箱回路	电流/安培	工程量	单价(元)/台	合价(元)
22	P22	A3栋天面空调机组1	500	1.00	1248.00	1248.00
		A3栋1到7层天面空调末端1	350			
		A3栋天面排烟加压风机1	160			
		A3负一层厨房空调	160			
		A3栋地下弱点机房	200			
		A3栋1到3层排烟风机A46-A53侧	150			
23	P23	A3栋负一层厨房动力	800	1.00	1248.00	1248.00
		备用	100			
		A3栋首层消控中心	32			
		备用	160			
		A3栋1到7层疏散照明1	100			
24	P24	3#变进线柜4071开关	3200	1.00	1248.00	1248.00
25	P25	3#配变4#变母联柜4600开关	3200	1.00	1248.00	1248.00
26	P26	4#进线柜4091开关	3200A	1.00	1248.00	1248.00
27	P27	A3栋二层厨房动力1	630	1.00	1248.00	1248.00
		A3栋厨房应急照明	40			
		A3栋1到7层空调末端2	225			
		A3栋1到3层排烟风机A38-A46侧	160			
		A3栋地下层应急照明	32			
28	P28	副柜		1.00	1248.00	1248.00
29	P29	A3栋天面空调机组2	630	1.00	1248.00	1248.00
		A3栋天面弱点机房	120			
		A2三层厨房动力	350			
		接待室	250			
		备用	180			
		备用	100			
		A3栋地下层应急照明				
		备用				

二、中欧中心B栋2号电房

服务时间：2021年1月1日-2021年12月31日

序号	电箱编号	电箱回路	电流/安培	工程量	单价(元)/台	合价(元)
30	P30	A3栋1到7层配电2	800	1.00	1248.00	1248.00
		A3栋电梯机房配电箱4	100			
		A3栋1到7层应急照明2	80			
		A3栋消防电梯机房2	100			
		备用	100			
31	P31	A3栋天面热水机组	180	1.00	1248.00	1248.00
		A3栋电梯机房配电箱3	160			
		A3泛光照明	63			
		A3景观照明	63			
		备用	630			
		A3天面排烟加压风机2	180			
		备用	100			
32	P32	4#变-1#补偿柜		1.00	1344.00	1344.00
33	P33	4#变-2#补偿柜		1.00	1344.00	1344.00
34	P34	联络柜	1600	1.00	1248.00	1248.00
		发电机柜	1600			
35	P35	地下层车库照明	100	1.00	1248.00	1248.00
		A3电梯机房配电箱1（备用）	160			
		A3电梯机房配电箱2（备用）	100			
		A3电梯机房配电箱3（备用）	160			
		A3电梯机房配电箱4（备用）	100			
		A3地下层污水泵（备用）	160			
		A3首层弱电机房（备用）	120			
		A3三层餐梯1（备用）	150			
		A3三层餐梯2（备用）	150			

二、中欧中心B栋2号电房

服务时间：2021年1月1日-2021年12月31日

序号	电箱编号	电箱回路	电流/安培	工程量	单价(元)/台	合价(元)
36	P36	A3天面排烟加压风机1（备用）	160	1.00	1248.00	1248.00
		A3一到三层排烟风机A38-A46侧（备用）	160			
		A3栋厨房应急照明（备用）	32			
		A3栋2-7层应急照明1（备用）	100			
		A3栋2-7层应急照明2（备用）	80			
		A3栋地下层排烟机1.2.3（备用）	315			
		A3消防电梯机房（备用）	100			
		A3地下层排烟风机4（备用）	180			
37	P37	A3三层排烟风机A46-A52侧（备用）	150	1.00	1248.00	1248.00
		A3天面排烟加压风机2（备用）	180			
		A3地下室电机房（备用）	200			
		A3消防电梯机房2（备用）	100			
		A3地下层应急照明（备用）	32			
		备用	160			
		备用	400			
		备用	100			
38	G01	高压电源进线柜	500	1.00	1440.00	1440.00
39	G05	高压配变柜	150	1.00	1440.00	1440.00
40	G09	高压配变柜	150	1.00	1440.00	1440.00
41	G13	计量柜	500	1.00	1440.00	1440.00
42	G02	计量柜	500	1.00	1440.00	1440.00
43	G06	高压配变柜	150	1.00	1440.00	1440.00
44	G10	高压配变柜	75	1.00	1440.00	1440.00
45	G14	电压电源进线柜	500	1.00	1440.00	1440.00
46	G03	计量副柜	1250	1.00	1440.00	1440.00
47	G07	高压母联柜	500	1.00	1440.00	1440.00
48	G11	电压互感器柜	N/A	1.00	1440.00	1440.00
49	G04	电压互感器柜	N/A	1.00	1440.00	1440.00

二、中欧中心B栋2号电房

服务时间：2021年1月1日-2021年12月31日

序号	电箱编号	电箱回路	电流/安培	工程量	单价(元)/台	合价(元)
50	G08	高压母联副柜	1250	1.00	1440.00	1440.00
51	G12	计量副柜	1250	1.00	1440.00	1440.00
52	D1	直流充馈电屏		1.00	960.00	960.00
53	X1	蓄电池屏		1.00	960.00	960.00
54	小计					68832.00

三、中欧中心G栋3号电房

服务时间：2021年1月1日-2021年12月31日

序号	电箱编号	电箱回路	电流/安培	工程量	单价(元)/台	合价(元)
1	P01	1#变-1#补偿柜		1.00	1344.00	1344.00
2	P02	1#变-2#补偿柜		1.00	1344.00	1344.00
3	P03	原备用	100	1.00	1248.00	1248.00
		原备用	150			
		B1栋二层LED控制电源	400			
		B2栋分控中心	50			
		消防水泵	315			
		B1栋天面消防持炳	400			
4	P04	B1栋客梯	180	1.00	1248.00	1248.00
		B1地下室潜污泵（临备用）	160			
		中心开关房	80			
		B1应急照明	120			
		B1地下室消防排烟	400			
		舞台机械配电箱	225			
5	P05	2N1-1-1开关	1250	1.00	1248.00	1248.00
		B1地下室照明	80			
		B1货梯	63			
		泛光照明（临备用）	150			
		1200人会议室宾客用梯	100			
6	P06	B1动力 3N1-1开关	1000	1.00	1248.00	1248.00
		B1照明插座 3N1-2开关	1000			
7	P07	1#变进线柜4061开关	3200	1.00	1248.00	1248.00
8	P08	1#配变2#配变母联柜4000开关	3200	1.00	1248.00	1248.00
9	P09	2#变进线柜4081开关	3200	1.00	1248.00	1248.00
10	P10	B2动力 3N2-1开关	1250	1.00	1248.00	1248.00
		B2照明插座 3N2-2开关	1250			

三、中欧中心G栋3号电房

服务时间：2021年1月1日-2021年12月31日

序号	电箱编号	电箱回路	电流/安培	工程量	单价(元)/台	合价(元)
11	P11	临备用	180A	1.00	1248.00	1248.00
		B2地下室照明1	80A			
		B2地下室照明2	32A			
		B2客梯1	180A			
		B2客梯2	180A			
		B2客梯3	180A			
		B2栋600人音响	100A			
		B2栋600人大屏	100A			
12	P12	B2地下室潜污泵	150	1.00	1248.00	1248.00
		生活水泵	120			
		B2网络机房	250			
		B2应急照明	100			
		B2地下室应急照明1	40			
		B2地下室应急照明2	20			
		B2电房用	100			
		B2发电机房	100			
13	P13	电房、风机用电	80	1.00	1248.00	1248.00
		B2地下室消防排烟1	250			
		B2地下室消防排烟2	120			
		B2天面消防排烟	400			
		B24层600人灯光	400			
		备用	100			
14	P14	2#变-1#补偿柜		1.00	1248.00	1248.00
15	P15	2#变-2#补偿柜		1.00	1248.00	1248.00
16	P16	11-发电机柜母联柜	1600	1.00	1248.00	1248.00
		发电机4161开关	1600			

三、中欧中心G栋3号电房

服务时间：2021年1月1日-2021年12月31日

序号	电箱编号	电箱回路	电流/安培	工程量	单价(元)/台	合价(元)
17	P17	B1客梯备	180	1.00	1248.00	1248.00
		B2客梯备	180			
		B2客梯备2	180			
		B2客梯备3	180			
		B1地下室与潜水泵	160			
		备用	160			
		备用	100			
18	P18	B2地下室潜污泵备	160	1.00	1248.00	1248.00
		生活水泵备	120			
		B2网络机房备用	250			
		手扶梯	120			
		B1应急照明备	120			
		B2应急照明备	180			
		1200人会议室宾客梯	100			
		备用	100			
19	P19	B1地下室应急	40	1.00	1248.00	1248.00
		B2地下室1备	40			
		B2地下室2备	20			
		中心开关房备	80			
		B2电房用电备	80			
		B2分控中心消防备	50			
		B1地下室消防排烟机备	400			
		B2电房风机用电	100			
20	P20	B2地下室消防排烟1	250	1.00	1248.00	1248.00
		B2地下室消防排烟2	120			
		B2发电机房照明	100			
		B2天面消防排烟备	400			

三、中欧中心G栋3号电房

服务时间：2021年1月1日-2021年12月31日

序号	电箱编号	电箱回路	电流/安培	工程量	单价(元)/台	合价(元)
		消防水泵备用	315			
		B1天面消防排烟	400			
21	P21	3#进线柜4201开关	2000	1.00	1248.00	1248.00
22	P22	B2地下空调机房用电 3N3-1开关	1600	1.00	1248.00	1248.00
		B2冬天加热空调用电 3N3-2开关	1600			
23	P23	3#变-1#补偿柜		1.00	1344.00	1344.00
24	P24	4#变进线柜4231开关	2000	1.00	1248.00	1248.00
25	P25	B2地下空调机房用电 3N4-1开关	1600	1.00	1248.00	1248.00
		备用 3N4-2开关	1600			
26	P26	4#变-1#补偿柜		1.00	1344.00	1344.00
27	D1	直流充馈电屏		1.00	960.00	960.00
28	X1	蓄电池屏		1.00	960.00	960.00
29	G01	高压电源进线柜	400	1.00	1440.00	1440.00
30	G06	高压配电柜	75	1.00	1440.00	1440.00
31	G11	电压互感器柜	N/A	1.00	1440.00	1440.00
32	G02	计量柜	400	1.00	1440.00	1440.00
33	G07	高压母联柜	400	1.00	1440.00	1440.00
34	G12	计量副柜	N/A	1.00	1440.00	1440.00
35	G03	计量副柜	1250	1.00	1440.00	1440.00
36	G08	高压母联副柜	1250	1.00	1440.00	1440.00
37	G13	计量柜	400	1.00	1440.00	1440.00
38	G04	电压互感器柜	N/A	1.00	1440.00	1440.00
39	G09	高压配电柜	150	1.00	1440.00	1440.00
40	G14	高压电源进线柜	400	1.00	1440.00	1440.00
41	G05	高压配电柜	150	1.00	1440.00	1440.00
42	G10	高压配电柜	75A	1.00	1440.00	1440.00
43	小计					54912.00

四、中欧中心F栋4号电房

服务时间：2021年1月1日-2021年12月31日

序号	电箱编号	电箱回路	电流/安培	工程量	单价(元)/台	合价(元)
1	P01	C1电梯1（备用）	250	1.00	1248.00	1248.00
		C1电梯2（备用）	250			
		C1栋地下室潜污泵（备用）	160			
		C1办事大厅客梯（备用）	100			
		C1电话、网络机房（备用）	160			
		备用	100			
		C1消防电梯3（备用）	100			
		C1地下室应急照明2（备用）	100			
		C1地下室消防风机2（备用)	32			
2	P02	C1栋应急照明1（备用）	80	1.00	1248.00	1248.00
		C1栋消防风机1（备用）	225			
		电房用电（备用）	80			
		C1栋消防分控中心（备用）	32			
		C1栋消防电梯1（备用）	100			
		C1栋应急照明2（备用）	100			
		C1栋消防风机2（备用）	160			
		C1栋地下部地下室应急照明1（备用）	32			
		C1栋地下部地下室风机1（备用）	150			
3	P03	母联柜4000开关	1250	1.00	1248.00	1248.00
		发电机柜	1250			
4	P04	2#变-1#补偿柜		1.00	1344.00	1344.00
5	P05	2#变-2#补偿柜		1.00	1344.00	1344.00

四、中欧中心F栋4号电房

服务时间：2021年1月1日-2021年12月31日

序号	电箱编号	电箱回路	电流/安培	工程量	单价(元)/台	合价(元)
6	P06	C1栋应急照明2	100	1.00	1248.00	1248.00
		C1栋消防风机2	160			
		C1栋电话、网络机房	160			
		备用	100			
		C1栋下部地下室照明2	63			
		备用	100			
		备用	100			
		备用	100			
7	P07	C1栋电梯2	250	1.00	1248.00	1248.00
		C1栋消防电梯2	100			
		C1泛光照明	50			
		C1栋地下室应急照明2	32			
		C1栋下部地下室消防风机2	225			
		备用	100			
		备用	100			
		备用	400			
8	P08	C1栋照明2	1250	1.00	1248.00	1248.00
		C1栋动力2	1600			
9	P09	2#变进线柜4091开关	3200	1.00	1248.00	1248.00
10	P10	母联开关	3200	1.00	1248.00	1248.00
11	P11	1#变进线柜4111开关	3200	1.00	1248.00	1248.00
12	P12	C1栋照明1	1000	1.00	1248.00	1248.00
		C1栋动力1	1600			

四、中欧中心F栋4号电房

服务时间：2021年1月1日-2021年12月31日

序号	电箱编号	电箱回路	电流/安培	工程量	单价(元)/台	合价(元)
13	P13	C1栋电梯1	250	1.00	1248.00	1248.00
		C1栋消防电梯1	100			
		备用	100			
		C1栋下部地下照明1	63			
		C1栋下部地下室潜污泵1	160			
		C1栋下部地下室应急照明	32			
		C1栋景观照明	63			
		备用	400			
14	P14	C1栋应急照明	8	1.00	1248.00	1248.00
		C1栋消防风机	225			
		电房用电	80			
		C1栋消防分控中心	32			
		C1栋办事大厅客梯	100			
		C1栋下部地下室风机	150			
		备用	100			
		备用	250			
15	P15	1#变-1#补偿柜		1.00	1344.00	1344.00
16	P16	1#变-2#补偿柜		1.00	1344.00	1344.00
17	P17	3#变-1#补偿柜		1.00	1344.00	1344.00
18	P18	地下室空调主机 4N3-1开关	1250	1.00	1248.00	1248.00
		三楼空调主机 4N3-1开关				
		备用	250			
19	P19	3#变进线柜4191开关	1250	1.00	1248.00	1248.00
20	P20	母联开关	1250	1.00	1248.00	1248.00
21	P21	4#变进线柜4211开关	1250	1.00	1248.00	1248.00
22	P23	4#变-1#补偿柜		1.00	1344.00	1344.00
23	P22	地下室空调主机 4N4-1开关	1250	1.00	1248.00	1248.00
		三楼空调主机 4N4-2开关				
		备用				

四、中欧中心F栋4号电房

服务时间：2021年1月1日-2021年12月31日

序号	电箱编号	电箱回路	电流/安培	工程量	单价(元)/台	合价(元)
24	X1	蓄电池屏		1.00	960.00	960.00
25	D1	直流充馈电屏		1.00	960.00	960.00
26	G01	高压电源进线柜	400	1.00	1440.00	1440.00
27	G06	高压配电变柜	150	1.00	1440.00	1440.00
28	G11	电压互感器柜	N/A	1.00	1440.00	1440.00
29	G02	计量柜	300	1.00	1440.00	1440.00
30	G07	高压母联柜	40	1.00	1440.00	1440.00
31	G12	计量副柜	1250	1.00	1440.00	1440.00
32	G03	计量副柜	150	1.00	1440.00	1440.00
33	G08	高压母联副柜	1250	1.00	1440.00	1440.00
34	G13	计量柜	300	1.00	1440.00	1440.00
35	G04	电压互感器柜	N/A	1.00	1440.00	1440.00
36	G09	高压配变柜	150	1.00	1440.00	1440.00
37	G14	高压电源进线柜	400	1.00	1440.00	1440.00
38	G05	高压配电柜	150	1.00	1440.00	1440.00
39	G10	高压配变柜	40	1.00	1440.00	1440.00
40	小计					51360.00

五、中欧中心E栋5号电房

服务时间：2021年1月1日-2021年12月31日

序号	电箱编号	电箱回路	电流/安培	工程量	单价(元)/台	合价(元)
1	P01	C2电梯1（备用）	250	1.00	1248.00	1248.00
		C2电梯2（备用）	250			
		C2七层机房（备用）	250			
		C2栋下部地下室潜水泵（备用）	180			
		C2栋办事大厅客梯（备用）	100			
		C2栋电话、网络机房（备用）	160			
		C2栋应急照明1（备用）	80			
		备用	100			
2	P02	C2应急照明2（备用）	80	1.00	1248.00	1248.00
		C2消防风机2（备用）	180			
		备用	250			
		C2消防电梯1（备用）	100			
		C2消防电梯2（备用）	100			
		5#电房用电	80			
		C2消防风机1（备用）	280			
3	P03	C2消防分控中心（备用）	32	1.00	1248.00	1248.00
		C2下部地下室应急照明（备用）	50			
		备用	100			
		C2下部地下室发电机房用电（备用）	32			
		C2下部地下室风机（备用）	300			
		C2三层机房（备用）	250			
		备用	80			
4	P04	联络柜	1250	1.00	1248.00	1248.00
		发电机柜	1250			
5	P05	2#变-2#补偿柜		1.00	1344.00	1344.00
6	P06	2#变-1#补偿柜		1.00	1344.00	1344.00

五、中欧中心E栋5号电房

服务时间：2021年1月1日-2021年12月31日

序号	电箱编号	电箱回路	电流/安培	工程量	单价(元)/台	合价(元)
7	P07	C2栋应急照明2	80	1.00	1248.00	1248.00
		C2栋消防风机2	180			
		C2栋电话网络机房	160			
		备用	100			
		C2栋地下室潜水泵	180			
		备用	100			
		备用	400			
8	P08	C2电机房	250	1.00	1248.00	1248.00
		备用	250			
		C2栋消防电电梯2	100			
		C2栋地下室、发电房	32			
		C2地下室、消防风机	300			
		C2七层机房	250			
		C2地下室照明	80			
9	P09	C栋照明2 5N2-1开关	1250	1.00	1248.00	1248.00
		C2栋动力2 5N2-2开关	1600			
10	P10	2#变进线柜4101开关		1.00	1248.00	1248.00
11	P11	1#变2#变母联柜4000开关	3200	1.00	1248.00	1248.00
12	P12	1#变进线柜4121开关	3200	1.00	1248.00	1248.00
13	P13	C2栋照明1 5N1-1开关		1.00	1248.00	1248.00
		C2栋动力1 5N1-2开关				
14	P14	C2电梯1	250	1.00	1248.00	1248.00
		C2泛光照明	180			
		C2消防电梯	100			
		C2下部地下室应急照明	50			
		C2三层机房	225			
		备用	400			
		备用	100			

五、中欧中心E栋5号电房

服务时间：2021年1月1日-2021年12月31日

序号	电箱编号	电箱回路	电流/安培	工程量	单价(元)/台	合价(元)
15	P15	C2应急照明1	80	1.00	1248.00	1248.00
		园林照明	150			
		5#电房用电	63			
		C2消防分控中心	32			
		C2办事大厅客梯	100			
		备用	100			
		C2消防风机	280			
		景观照明	100			
16	P16	1#变-1#补偿柜		1.00	1344.00	1344.00
17	P17	1#变-2#补偿柜		1.00	1344.00	1344.00
18	P18	3#变-1#补偿柜		1.00	1344.00	1344.00
19	P19	3#变-3#出线柜		1.00	1248.00	1248.00
20	P20	C3电梯1	250	1.00	1248.00	1248.00
		备用	100			
		C3消防电梯1	100			
		C3地下室应急照明	40			
		C3地下室消防风机	200			
		备用	100			
		备用	400			
		备用	100			
21	P21	C3应急照明1	63	1.00	1248.00	1248.00
		C3消防风机1	160			
		备用	100			
		C3消防分控中心	32			
		C3办事大厅客梯	100			
		C3地下室潜水泵	120			
		备用	400			
		备用	100			

五、中欧中心E栋5号电房

服务时间：2021年1月1日-2021年12月31日

序号	电箱编号	电箱回路	电流/安培	工程量	单价(元)/台	合价(元)
22	P22	C3栋照明1 5N3-1开关	1600	1.00	1248.00	1248.00
		C3栋动力 5N3-2开关	1600			
23	P23	3#变进线柜4231开关	3200	1.00	1248.00	1248.00
24	P24	3#变4开关母联柜4600开关	3200	1.00	1248.00	1248.00
25	P25	4#变进线柜4251开关	3200	1.00	1248.00	1248.00
26	P26	副柜		1.00	1248.00	1248.00
27	P27	C3照明2 5N4-1开关	1250	1.00	1248.00	1248.00
		C3动力2 5N4-2开关	1600			
28	P28	C3应急照明2	63	1.00	1248.00	1248.00
		C3消防风机2	200			
		C3电话、网络机房	160			
		C3泛光照明	50			
		C3景观照明	80			
		备用	100			
		备用	400			
29	P29	C3电梯2	250	1.00	1248.00	1248.00
		三层监控机房	50			
		C3消防电梯2	100			
		资料室用电	50			
		C3栋地下室照明	50			
		备用	100			
		备用	400			
		备用	80			
30	P30	4#变-1#补偿柜		1.00	1344.00	1344.00
31	P31	4#变-2#补偿柜		1.00	1344.00	1344.00
32	P32	母联4000开关	1250	1.00	1248.00	1248.00
		发电机柜	1250			

五、中欧中心E栋5号电房

服务时间：2021年1月1日-2021年12月31日

序号	电箱编号	电箱回路	电流/安培	工程量	单价(元)/台	合价(元)
33	P33	C3电梯1（备用）	250	1.00	1248.00	1248.00
		三层监控机房（备用）	50			
		C3电梯2（备用）	250			
		C3应急照明1（备用）	63			
		C3下部地下室潜水泵（备用）	120			
		C3办事大厅客梯（备用）	100			
		C3栋电话、网络机房（备用）	160			
		备用	63			
		备用	100			
34	P34	C3应急照明2（备用）	63	1.00	1248.00	1248.00
		C3消防风机2（备用）	200			
		C3消防风机1（备用）	160			
		C3消防电梯1（备用）	100			
		C3消防电梯2（备用）	100			
		C3消防分控中心（备用）	32			
		C3下部地下室应急照明	40			
		C3下部地下室消防风机	250			
		备用	100			
35	G04	电压互感器柜	N/A	1.00	1440.00	1440.00
36	G07	高压出线柜	500	1.00	1440.00	1440.00
37	G10	高压出线柜	500	1.00	1440.00	1440.00
38	G13	高压出线柜	500	1.00	1440.00	1440.00
39	G16	高压出线柜	500	1.00	1440.00	1440.00
40	G05	高压配电柜	30	1.00	1440.00	1440.00
41	G08	高压出线柜	500	1.00	1440.00	1440.00
42	G11	高压出线柜	1250	1.00	1440.00	1440.00
43	G14	高压出线柜	1250	1.00	1440.00	1440.00
44	G17	高压电源进线柜	800	1.00	1440.00	1440.00
45	G06	高压出线柜	1000	1.00	1440.00	1440.00

五、中欧中心E栋5号电房

服务时间：2021年1月1日-2021年12月31日

序号	电箱编号	电箱回路	电流/安培	工程量	单价(元)/台	合价(元)
46	G09	高压出线柜	400	1.00	1440.00	1440.00
47	G12	电压互感器柜	N/A	1.00	1440.00	1440.00
48	G15	高压出线柜	500	1.00	1440.00	1440.00
49	D1	直流充馈电屏		1.00	960.00	960.00
50	X1	蓄电池屏		1.00	960.00	960.00
51	小计					65184.00

六、中欧中心中心电房

服务时间：2021年1月1日-2021年12月31日

序号	电箱编号	电箱回路	电流/安培	工程量	单价(元)/台	合价(元)
1	G01	电源进线柜		1.00	1440.00	1440.00
2	G02	计量柜		1.00	1440.00	1440.00
3	G03	计量副柜		1.00	1440.00	1440.00
4	G04	电压互感器柜		1.00	1440.00	1440.00
5	G05	配变柜		1.00	1440.00	1440.00
6	G06	出线柜（1#自备电源）		1.00	1440.00	1440.00
7	G07	出线柜（2#自备电源）		1.00	1440.00	1440.00
8	G08	出线柜（3#自备电源）		1.00	1440.00	1440.00
9	G09	出线柜（4#自备电源）		1.00	1440.00	1440.00
10	G10	出线柜（5#自备电源）		1.00	1440.00	1440.00
11	G11	出线柜（1#自备电源）		1.00	1440.00	1440.00
12	G12	电压互感器柜		1.00	1440.00	1440.00
13	G13	出线柜（2#自备电源）		1.00	1440.00	1440.00
14	G14	出线柜（3#自备电源）		1.00	1440.00	1440.00
15	G15	出线柜（4#自备电源）		1.00	1440.00	1440.00
16	G16	出线柜（5#自备电源）		1.00	1440.00	1440.00
17	G17	电源进线柜		1.00	1440.00	1440.00
18	D1	直流充馈电屏		1.00	960.00	960.00
19	X1	蓄电池屏		1.00	960.00	960.00
20	小计					26400.00

七、中欧中心发电机房

服务时间：2021年1月1日-2021年12月31日

序号	电箱编号	电箱回路	电流/安培	工程量	单价(元)/台	合价(元)
1	1#发电机组	KC660/KC730E	950	1.00	5400.00	5400.00
2	2#发电机组	KC2200/KC2360E	3176	1.00	5400.00	5400.00
3	3#发电机组	KC1390/KC1650E	2000	1.00	5400.00	5400.00
4	小计					16200.00

八、中欧中心各栋配电房变压器

服务时间：2021年1月1日-2021年12月31日

序号	名称	工程量	单价 (元)/台	合价(元)
1	干式变压器SCB10-RL-1600/20(10)	12.00	1632.00	19584.00
2	干式变压器SCB10-RL-2000/20(10)	2.00	1632.00	3264.00
3	干式变压器SCB10-RL-1000/20(10)	2.00	1632.00	3264.00
4	干式变压器SCB10-RL-500/20(10)	3.00	1632.00	4896.00
5	小计			31008.00

九、中欧中心各栋配电房绝缘工具

服务时间：2021年1月1日-2021年12月31日

序号	名称	工程量	单价 (元)/台	合价(元)
1	10KV绝缘手套	6.00	30.00	180.00
2	10KV绝缘鞋	6.00	30.00	180.00
3	高压验电笔	6.00	30.00	180.00
4	接电棒	6.00	45.00	270.00
5	高压拉杆	6.00	45.00	270.00
6	小计			810.00